

外壁改修完了 リニューアル・オープン!!



今回は、経費節約のため、外壁パネルの貼り替えはせず、老朽化した外壁パネルのはがれを食い止める下地強化2工程、防水性・耐久性を高める下地塗装2工程、さらに耐候性・防汚性を高める無機フッ素仕上塗装2工程、計6工程で建物全体の長寿命化を図りました。

皆様、来所の折にはご自分の目で塗装の具合をお確かめください。

※近隣の皆様にも大変ご迷惑をおかけいたしました。ありがとうございました。



施工前(3階非常階段)



目地

下地強化施工(1回目)



仕上(無機フッ素塗装)

【塗装業者の説明】

外壁パネルのつなぎ目(目地)から雨水が浸入して、パネルのはがれやひび割れを起こしていた。…今回は、あえて目地を作らず、ベタ塗りすることで雨水の浸入を防ぐ工法を選んだ。

今後の状況を定期的に点検して異常には早期に対応します。